БАТЛАВ
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.БАЯРСАЙХАН

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар 15/02958/19

2019 оны 08 сарын 07 өдөр Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:

1.1	**Хүсэлтийн дугаар:**	*19-51-001310*
1.2	**Хэрэглэгчийн нэр, регистр:**	*НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН ОНӨААТҮГ, РД: 5369568*
1.3	**Хэрэглэгчийн байршил:**	*Улаанбаатар Баянзүрх 26-р хороо, Цэцэрлэгт хүрээлэн*
1.4	**Ажил үйлчилгээний зориулалт:**	*Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг*
1.5	**Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:**	*1) Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны А/607 тоот захирамж.* *2) Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн 2019 оны 3/341 тоот техникийн нөхцөлийн хүсэлт.*
1.6	**Техникийн нөхцөлийн ангилал:**	*Шинэ холболт*
1.7	**Тооцооны бүрэн чадал:**	*14 кВА (тоогоор) /Арван дөрөв/ (үсгээр)*

Хоёр. Холболтын цэг:

2.1	110/35/10 кВ-ын Зайсан дэд станцаас 10 кВ-ын Хүрээлэн фидерийн КТПН-3145 дэд өртөөний 0,4 кВ талд шинээр рубильник бүхий групп тоноглож кабель шугам татаж тэжээх.

Гурав. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

3.1	0,4 кВ-ын щитэнд 25 А-ийн дифференциал автомат болон хамгаалан таслах төхөөрөмж /УЗО/ суурилуулах, DLMS протоколыг дэмждэг 3 фазын баталгаат, бүрэн электрон, 100 А-ийн тоолуур суурилуулах.

Дөрөв. Тусгай заалтууд:

4.1	Щитний газардуулга болон шугам тоноглолын хэмжилт, туршилтыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж протокол авсан байх.
4.2	Олгогдсон 14 кВА тооцооны бүрэн чадлыг хэтрүүлэн хэрэглэсэн нь нотлогдвол техникийн нөхцөлийг цуцлах болно.
4.3	Гадны эзэмшлийн 0,4 кВ-ын шугамаас холбогдсон тохиолдолд тус шугамын эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах.

Тав. Дор дурдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх:

5.1	Шугамын "Ажлын зураг төсөл"-ийг тухайн нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан нэгж болон бусад шаардлагатай байгууллагуудтай зөвшилцөн, мэдээллийн санд оруулсан байх, схем холболт, хүчин чадлыг тус компаниар хянуулах.

5.2	Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу тавигдах шугам, тоноглолууд нь Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компанийн баталсан "Техникийн шаардлагын тодорхойлолт"- ыг хангасан байх шаардлагатай. Техникийн шаардлагын тодорхойлолтыг www.tog.mn хаягаар орж хууль, дүрэм цонхноос үзэх.
5.3	Цахилгаан шугам сүлжээнд холбогдох явцад дайрч гарах зам талбай, бут сөөгийг сэргээн засварлах.
5.4	"Эрчим хүчний тухай" хуулийн 29.1.9, 30.1.10-ийн дагуу өөрийн тоноглолоос тус компанийн зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч нэмж холбуулах.
5.5	"Эрчим хүчний тухай хууль"- ийн 30.1.8- д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийх. Хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх.
5.6	"Эрчим хүчний тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
5.7	Угсралтын ажлын явцад тус компанийн харьяа түгээх төвөөр хяналт тавиулж, холбогдох баримтыг бүрдүүлсэн байх.
5.8	Цахилгаан угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Техник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу гүйцэтгүүлэх.
5.9	Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компанийн харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй хийх.

Зургаа. Бусад:

6.1	Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

Комиссын гишүүд: Л.Ганзориг

Б.Аззаяа

Т.Мөнхболд

А.Зоригт

Боловсруулсан: П.Дуламжав

УБЦТС ТӨХК

ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

20 19 оны 09 сарын 05 №

Зураг төслийн захиалагч, объектийн байршил: УБ-хот БЗД-26-дугаар хороо Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн. дохиолол.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч: Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн

Зураг төслийн дугаар нэр: 14/13.

Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А.Ойртож буй шугам, тоноглол..

Ашиг. тус ажлын байдлыг

БЗД-р тодруулга [illegible] хийлгэх.

Б.Огтлолцож буй шугам, тоноглол..

1-р цэгт Зайсан у/ст - 1193 - 2ч [illegible].

[illegible] [illegible] баримтлах.

..................тус тус огтолж, давхцаж байна. "УБЦТС ТӨХК" **Техникийн бодлого шинэчлэлтийн хэлтэстэй** зөвшилцөн холбогдох зөвшөөрлийг авсаны дараа газар шорооны ажлыг гүйцэтгэх. Аливаа **ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫГ** эхлэхээс өмнө **ЗҮҮН ТҮГЭЭХ ТӨВӨӨР** газар дээр нь дахин тодруулга хийлгэн хяналтанд ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатайг анхаар !!!.

Тодруулга хийсэн:

Мэдээллийн сангийн инженер /О.Бат-Эрдэнэ/

Цахилгаан дамжуулах кабель шугамын трассын тодруулга хийлгэсэн хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж

- Кабель шугамаас 2 тийш 2м босоо хавтгайгаар хязгаарлагдах бүсэд машин, механизм хэрэглэхийг хориглоно. Кабель шугамыг ЗТТ-ийн ажилтны хяналтан дор гараар ухаж ил гаргана.
- Газар доор байгаа хамгийн захын кабель шугамаас 2 тийш 5м босоо хавтгайгаар хязгаарлагдах бүсэд цохилтот машин, механизм хэрэглэхийг хориглоно.
- Кабель шугамын трассыг чагнуулж энэхүү хуудсыг авсанаас хойш 30 хоногт газар шорооны ажил хийгээгүй бол дахин тандалт хийлгэх
- Хэмжилт хийж кабель шугамтай гэж тодорхойлсон цэгт кабель шугам илрээгүй тохиолдолд, мөн тусгагдаагүй кабель шугам илэрсэн үед хэмжилт хийлгэсэн техникчтэй эргэж холбоо барин дахин тодорхойлуулна.
- Кабель хайгч багажны мэдрэх чадвараас шалтгаалан заасан цэгт дулаан, цэвэр болон бохир усны труба, холбооны кабель шугам гарч болохоос гадна хүчдэлтэй болон хүчдэлгүй кабель шугам аль аль нь хамтдаа мэдрэгдэх тул анхаарах
- Санамсаргүй тохиолдлоор кабель шугамыг ил гаргасан буюу гэмтээсэн тохиолдолд кабель шугамыг тодорхойлсон инженертэй нэн яаралтай холбоо барих
- Газар шорооны ажил хийж байхдаа кабель шугамыг ил гаргасан буюу гэмтээсэн тохиолдолд кабель шугамыг тодорхойлсон ажилтантай нэн яаралтай холбоо барих
- Газар шорооны ажил хийж байхдаа кабель шугамыг гэмтээсэн тохиолдолд тухайн кабель гэмтээд зогсохгүй бусад тоног төхөөрөмж гэмтэх, хэрэглэгчдийн цахилгаан хэрэгсэл шатах зэрэг ноцтой зөрчилүүд үүсэх бөгөөд гарсан төлбөрийг буруутай байгууллага ААНэгж, иргэн хариуцна.
- Гадны ашиглалтын шугам сүлжээг / Авто замын гэрэл, цахилгаан тээвэр компани, Улаанбаатар төмөр зам / ашиглагч байгууллагаас авах
- Кабелийн тандалт хийсэн талбайд тодорхойлогдоогүй ЦДКШ гарч ирвэл ГША-ыг зогсоож ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэр гарсны дараа ГША-г үргэлжлүүлнэ.

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЕД ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ АЖИЛЛАНА УУ!!! БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН ТАНД БАЯРЛАЛАА

Маягт ЗТ-1

"УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН БАРУУН ТТӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019 оны 09 сарын 06

1.Зураг төслийн захиалагч, объёктын байршил: УБ хот, Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын гадна гэрэлтүүлгийн зураг.

2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч: Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн

3. Зураг төслийн дугаар, нэр: 14/19

4. Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А. Ойртож буй шугам, тоноглол

11. 110/35/10кВ-ын Зайсан д/с-с 10кВ-ын Хүрээлэн фидерийн тулгуур №14-15 хоорондох УДАШ-тай огтлолцсон.
12. 10кВ-ын Хүрээлэн фидерийн тулгуур №15-16 хоорондох УДАШ-тай огтлолцох гэрэлтүүлгийн тулгуур 1,5 м зайд байрлана.
13. 10кВ-ын Хүрээлэн фидерийн тулгуур №16-17 хоорондох УДАШ-тай огтлолцсон.

Б. Огтлолцож буй шугам, тоноглол

14. 10кВ-ын Хүрээлэн фидерийн тулгуур №10-11 хоорондох УДАШ-тай огтлолцсон.
15. 10кВ-ын Хүрээлэн фидерийн тулгуур №6-7 хоорондох УДАШ-тай огтлолцсон.

- ӨДТТ-с тодруулга авах шаардлагатай
- Ажил эхлэхийн өмнө ажил тодруулга авах газар дээр нь кабель шугамын тэмдэглэгээ хийлгэх, БТТ-р хяналт тавиулах шаардлагатай.

Жич: Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн эзэмшигчтэй зөвшилцөх шаардлагатай.

Тодруулга хийсэн: Мэдээллийн сангийн инженер: .... /Э.Ганжаргал/

99199436

Маягт ЗТ-1

"УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН БТТӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019 оны 02 сарын 06

1.Зураг төслийн захиалагч, объёктын байршил: БЗД-н 26-р хороо Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойноос [illegible]

2. Зураг төслийн гүйцэтгэгч: Нийслэлийн ЗТХ төвлөрсөн [illegible]

3. Зураг төслийн дугаар, нэр:

4. Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А. Ойртож буй шугам, тоноглол

(10) Хорин 1 фидер №28 - КТП-3240 1ш 10кВ

Б. Огтлолцож буй шугам, тоноглол

1. 110/35/10 Зайсан д/с - КТП-5214 2ш 10кВ.
2. КТП-5214 - КТП-5058 2ш 10кВ
3. КТП-5058 - КТП-2842 2ш 10кВ
4. (4) 110/35/10 Зайсан д/с - КТП-4339 2ш 10кВ.
5. (5) Зайсан д/с - Хүрэл фидер тул № 4 1ш 10кВ
6. (6) Зайсан д/с - Хүрэлтогоот фидер тул № 1 1ш 10кВ
7. (7) Зайсан д/с - КТП-4870 2ш 10кВ.
8. (8) Зайсан д/с - КТП-1626 1ш 10кВ
9. (9) Зайсан д/с - КТП-1196 1ш 10кВ

Жич: Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн эзэмшигчтэй зөвшилцөх шаардлагатай.

Тодруулга хийсэн: Мэдээллийн сангийн инженер .... / Б.Гантулга /